

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 14.200,00€ με το Φ.Π.Α. (24%) και τίτλο «Επείγουσα ανακατασκευή γεφυριού που υπέστη κατάρρευση στην Δ.Κ. Σκάλας», προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών κατασκευής οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα στην θέση παλαιού γεφυριού που υπέστη κατάρρευση στην διασταύρωση αγροτικών δρόμων (συντ/νες θέσης Χ:380153,Υ:4077003) στην Δ.Κ. Σκάλας, καθότι καθίσταται αδύνατη η διέλευση των οχημάτων προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε αστοχία του λίθινων βάθρων του γεφυριού και κατάρρευση της πλάκας της ανωδομής.

Για την άρση της επικινδυνότητας και την διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων θα γίνουν τα κάτωθι:

- καθαίρεση του υπάρχοντος γεφυριού
- κατασκευή οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
- κατασκευή κιγκλιδωμάτων.

Η έναρξη των εργασιών θα γίνει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και η συνολική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'), όπως ισχύει.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή εργοταξιακής περίφραξης στις θέσεις κατασκευής των έργων και την κατάλληλη σήμανση-σηματοδότηση των χώρων εργασίας. Επίσης έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή σε οποιοδήποτε τρίτο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το Ν.3850/10 όπως ισχύει.

Σκάλα 06/8/2020
Ο συντάξας

Σκάλα 06/8/2020
Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Έργων

Σκάλα 06/8/2020
Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης
Περ/ντος, Υπ. Δόμησης Και
Τεχνικών Υπηρεσιών

Βασιλείου Διονύσης
Πολ/κός μηχαν/κος με Α' β.

Τζαμουρής Γεώργιος
Αρχ/των μηχαν/κός με Α' β.

Δερτιλής Παναγιώτης
Μηχ/γος μηχαν/κός με Α' β.