

A.T	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή €	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ €
	ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ)						
1	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	1,65	30,00	49,50
2	ΟΔΟ Α-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m3	9,15	10,00	91,50
3	ΟΔΟ Α-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m3	12,65	250,00	3.162,50
4	ΟΔΟ Α-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m3	1,05	250,00	262,50
5	ΟΙΚ 20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m3	4,50	10,00	45,00
6	ΥΔΡ 1.01	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	ΟΙΚ 6541	μήνας	8,20	2,00	16,40
7	ΥΔΡ 1.03	Αναλαμβάνοντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΗΛΜ 108	μήνας	10,30	1,00	10,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Α						3.637,70
	ΟΜΑΔΑ Β (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)						
8	ΟΔΟ Β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m3	4,95	250,00	1.237,50
9	ΟΔΟ Β-29.1.1	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	ΟΔΟ-2511	m3	72,30	10,00	723,00
10	ΟΔΟ Β-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m3	94,20	370,00	34.854,00
11	ΟΔΟ Β-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m3	133,00	95,00	12.635,00
12	ΟΔΟ Β-30.1	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	ΟΔΟ-2611	kg	1,15	6.050,00	6.957,50
13	ΟΔΟ Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	1,00	4,86	4,86
14	ΥΔΡ 12.01.01.02	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	ΥΔΡ 6551.2	m	22,70	1,00	22,70
15	ΟΔΟ Ε-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	45,00	40,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Β						58.234,56
	ΟΜΑΔΑ Γ (ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)						
16	ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m2	0,45	2500,00	1.125,00
17	ΟΔΟ Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	80,45	325,00	26.146,25
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ						27.271,25
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α+Β+Γ						89.143,51
	ΓΕ & ΟΕ (18%)						16.045,83
	ΣΥΝΟΛΟ Σ1						105.189,34

		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	15.778,40
		ΣΥΝΟΛΟ Σ2	120.967,74
		Φ.Π.Α.24%	29.032,26
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ	150.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ 12/04/2019

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ 12/04/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ 12/04/2019

Βασιλείου Διονύσης
Πολ/κός μηχ/κός με Β'β

Τζαμουρής Γεώργιος
Αρχ/των μηχ/κος με Α'β.

Δερτιλής Παναγιώτης
Μηχ/γος μηχ/κος με Α'β.