

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ»

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ &

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 9 /2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 ΕΥΡΩ

CPV:45233142-6 (Εργασίες επισκευής οδών)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών οδοποιίας στην Τ.Κ. Βασιλακίου, δηλαδή ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή ρείθρων και τοιχίων αντιστήριξης οδού, προκειμένου να διασφαλισθεί-αναβαθμιστεί η λειτουργικότητα του δημοτικού-αγροτικού οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα στην μελέτη αυτή προϋπολογισμού 150.000,00€ θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι επεμβάσεις:

1. Εργασίες τσιμεντόστρωσης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 επί του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου στις κάτωθι θέσεις:
 - Τσιμεντόστρωση ευρυχωρίου παραπλεύρως δημοτικού δρόμου πλησίον νεκροταφείου Βασιλακίου (συντ/νες θέσης Χ:365369,Υ:4083744).
 - Τσιμεντόστρωση τμήματος δημοτικού δρόμου στη θέση Καραμάξι (συντ/νες Χ:365765,Υ:4083885) σε μήκος 80,00μ. περίπου.
 - Τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου στη θέση «Τόρνος» (συντ/νες θέσης Χ:366858,Υ:4083824) και «Λούτσα» (συντ/νες θέσης Χ:366504,Υ:4083839) σε μήκος 150,00μ. περίπου και κατασκευή ιρλανδικής διάβασης.
 - Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «Αγ. Γεώργιος» πλησίον οικισμού Χάνια Βασιλακίου σε μήκος 50,00μ. περίπου.
 - Κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 επί αγροτικού δρόμου εκτός οικισμού Χάνια Βασιλακίου σε τρεις θέσεις με συντ/νες (Χ:367481,Υ:4083096), (Χ:367478,Υ:4083041), (Χ:367506,Υ:4083014).
 - Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου εκτός οικισμού Κουμάνοι, θέση Γεώτρηση, (συντ/νες θέσης Χ:365687,Υ:4084410) σε μήκος 50,00μ. περίπου και κατασκευή ιρλανδικής διάβασης.
2. Κατασκευή κρασπεδόρειθρων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, κατά τμήματα εκατέρωθεν της κεντρικής οδού του οικισμού Κουμάνοι της Τ.Κ. Βασιλακίου, συνολικού μήκους 550μ. περίπου.
3. Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδού από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 στη θέση Σπηλιά (συντ/νες θέσης Χ:365862,Υ:4084252) μήκους 20,00μ. περίπου και εντός οικισμών Κουμάνων (συντ/νες θέσης Χ:365766,Υ:4084219) μήκους 20,00μ. περίπου, και κατασκευή μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας.
4. Εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης- (ταπιτίδια) των φθαρμένων τμημάτων της κεντρικής οδού σύνδεσης του οικισμού Βασιλακίου με την Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, και επί οδών που συμβάλουν σε αυτή. Τα ακριβή σημεία επέμβασης θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη του έργου.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεσθεί σε **ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150)** ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ)» όπως ισχύει.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το ΥΠΕΣ, μετά την έκδοση της 11882/19.2.2019 (ΑΔΑ:ΨΒΒΗ465ΧΘ7-ΑΜΗ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ευρώτα του Ν. Λακωνίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί πριν την έναρξη των εργασιών στον ορισμό τεχνικού ασφαλείας και την κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση του χώρου εκτέλεση των εργασιών. Επίσης έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το Ν.3850/10, όπως ισχύει.

Βλαχιώτη 12/ 04 /2019
Ο συντάξας

Βλαχιώτη 12/ 04/2019
Εγκρίθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Τεχνικών Έργων

Βλαχιώτη 12/ 04 /2019
Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης
Περ/ντος, Υπ. Δόμησης Και
Τεχνικών Υπηρεσιών

Βασιλείου Διονύσιος
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ με Β'β.

Τζαμουρής Γεώργιος
Αρχ/των Μηχ/κός ΠΕ με Α'β.

Δερτιλής Παναγιώτης
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α'β.